

JADUAL HARGA

ILP.KTN/PT/02/2024

PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL BANGUNAN DI ANJUNG ILP MUADZAM SHAH, PAHANG

| Bil | Spesifikasi Item | Kuantiti (A) | Unit | Harga Seunit (B) | Jumlah Harga (A x B) |
|---------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Untuk diisi oleh Jabatan | | | | Untuk diisi oleh Penyebutharga | |
| 1 | Kerja mengganti baru float valve dan pelampung yang rosak pada tangki air di rumah pam Bomba | 1 | unit | | |
| 2 | Kerja mengganti pintu 2 daun (1440mm Lebar x 1020mm Tinggi) lengkap dengan aksesori berkaitan seperti tombol, engsel/ central lock dan door closer serta kerja berkaitan di Bilik Kuliah Pelajar | 1 | unit | | |
| 3 | Kerja membuka dan mengganti baru siling kapur di bangunan Pusat Sumber, Bilik Kuliah, Dewan Makan dan Koridor yang rosak/ jatuh serta kerja berkaitan dengannya | 100 | m ² | | |
| 4 | Kerja mengganti pintu 2 daun (1410mm Lebar x 1900mm Tinggi) di bangunan Dewan Besar termasuk aksesori seperti tombol, engsel, central lock serta kerja berkaitan dengannya | 12 | unit | | |
| 5 | Kerja mengganti baru saliran air hujan (gutter) jenis metal (G.I) tebal 1.5mm di bangunan bengkel Automotif dan Kimpalan serta kerja berkaitan dengannya | 55 | m | | |
| 6 | Kerja-kerja servis tangki poly (2 unit) dengan mencuci sehingga bersih dan menukar stopcock (4 unit) mengikut saiz asal | Pukal | Pukal | | |
| 7 | Kerja membaikpulih saluran sinki tersumbat dengan memasang paip PVC saiz 2 inci (surface) serta aksesori dari bottle trap sinki ke lubang mainhole (crossing longkang menggunakan paip GI - 1.8 meter) di Rumah Warden Bawah. | Pukal | Pukal | | |
| 8 | Kerja membaikpulih saluran sinki tersumbat dengan memecah lantai dan menyambung paip PVC baru saiz 2 inci serta aksesori berkaitan ke lubang mainhole (crossing longkang menggunakan paip GI - 1.8 meter) di Rumah Warden Atas | Pukal | Pukal | | |
| JUMLAH KESELURUHAN (RM) | | | | | |

Saya bersetuju menyiapkan Kerja ini dalam masa minggu dari tarikh mula kerja yang ditetapkan pada Inden Kerja.

Tarikh :

Tandatangan & Cop Syarikat :